

SGV Építész Kft.
7500 Nagyatád, Bocskai u. 8.
asz.: 26225148-2-14
tel: +36303734362, +36302485712
email: gabor@sgv.hu



Név : Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Cím : 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

Kelt: 2022.05.04.
Érvényes 2022.05.31-ig

A munka leírása:
Községi temető urnafal építés, kerítés felújítás
Ötvöskónyi, hrsz.: 282.
ÁRAJÁNLAT

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.487.050	1.126.705
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2.487.050	1.126.705
2.1 ÁFA vetítési alap		3.613.755
2.2 Áfa	27.00%	975.714
3. A munka ára		4.589.469

Aláírás

Az árajánlat nem tartalmazza:

- meglévő kerítés bontása
- kerítés sávalap árokásás
- kitermelt föld, törmelék, hulladék és bontott anyagok elszállítása
- tereprendezés
- kerítés és kerékpárút közötti sáv burkolás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
23 Sicalapozás	717.826	128.580
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	102.128	201.975
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	618.026	541.630
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	569.070	106.680
45 Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése	480.000	147.840
I. Fejezet munkanemei összesen	2.487.050	1.126.705

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-2-0222210 (4) ÖN Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal 15,8 m3	45.432	8.138	717.826	128.580
Munkanem összesen:				717.826	128.580

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-001-1.2.1-0220956 (4) ÖN Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es számban, B500A (BHB55.50) 10 mm 0,27 t	378.250	452.010	102.128	122.043
2	31-011-90.2.2.2 (35) ÖN Betonszivattyúk függőleges emeléshez, mobil betonszivattyú gémmel, 47 m maximális kinyúlásig, 17-20 m között 4 óra	0	19.983	0	79.932
Munkanem összesen:				102.128	201.975

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-001-1.3.2.1.1.1 (91) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x400x200 mm-es méretben, LEIER Modern kerítéskő, satírozott natúr beige-barna, kitöltő betonnal 14,2 m²	26.430	24.348	375.306	345.742
2	33-005-1.3.1.1.1-0010205 (36) Pillérfalazat készítése, beton termékekből négyszög keresztmetszettel, 200x200x200 mm-es méretű elemből LEIER Modern kerítés félkő satírozott natúr beige barna, kitöltő betonnal 22 m	5.450	3.920	119.900	86.240
3	33-005-1.3.1.2.1-0010206 (37) Fedlap elhelyezése, beton termékekből, 250x280x60 mm-es méretű, LEIER Modell fedlap 35,6 m	3.450	3.080	122.820	109.648
Munkanem összesen:				618.026	541.630

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-031-1.5.1.1.2-0470054 Műkőburkolatok; kerámiafal elhelyezése, 6 férőhelyes 35x125x160 cm, virágtartó polccal, színezetlen, csiszolt műkő keverék 2 db	284.535	53.340	569.070	106.680
Munkanem összesen:				569.070	106.680

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-004-12.1 (14) Kovácsoltvas jellegű kerítésrács elhelyezése, oszlopok közé, rögzítő karmokkal (mezőnként), FLORA 200x130 cm, koromfekete 16 db	30.000	9.240	480.000	147.840
Munkanem összesen:				480.000	147.840

Módosított műszaki leírás

Építtető: Ötvöskónyi Község Önkormányzata

7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

Építés megnevezése: községi temető urnafal építés és kerítés felújítás

Építés helye: Ötvöskónyi, HRSZ: 282.

Tervezői nyilatkozat:

Alulírott Szakonyi Gábor építész tervező nyilatkozom, hogy az általam tervezett építész-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. A tervezéskor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c), h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel.

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. Az épület bontási és építési munkái azbesztet nem tartalmaznak.

Nyilatkozom, hogy a terv elkészítéséhez tervezői jogosultsággal rendelkezem, a Magyar Építész Kamara tagja vagyok.

A tervdokumentáció az 1999. évi LXXVI. Törvény alapján szerzői jogvédelem alatt áll.

1. Előzmény, tervezési program:

Az urnás temetések egyre népszerűbbek, szükséges fejleszteni a temető jelenleg szűkös urna férőhelyeit. A temető kerítése tönkrement, rozsdás drótfonat kerítés beton oszlopokon, méltatlan a község temetőjéhez. A tervezett kerítés beton kerítéskő lábazat és pillérek kovácsoltvas jellegű kerítésbetétek alkalmazásával.

2. Alkalmazott épületszerkezetek:

Földmunka:

urnafal sávalap földmunkája, kerítés sávalap földmunkája. Kitermelt föld, bontott anyagok elszállítása.

Síkalapozás:

urnafal alatt beton sávalap készül C12/15-XC0-24-F2 betonból.

Kerítés alatt sávalap vasalt sávalap készül C16/20-XC1-24-F2 betonból. Sávalap vasalása 4Ø12 (B500), kengyel Ø6/300 (B250). A kerítés alapot a hossz felénél dilatálni kell.

Kőműves munka:

kerítés lábazat és pillérek építése Leier Modern kerítéskőből és pillér elemből beige-barna satírozott színben. A lábazatra és pillérek tetjére leier Modell fedlap kerül ugyanilyen színben. Kerítéselemek kibetonozása C16/20-Xc1-16-F2 betonnal. Pillérek vasalása 4Ø10 (B500), kengyel Ø6/300(B250). A kerítést a fesztáv felénél dilatálni kell.

Lakatos munka:

kerítésmezőkbe kovácsoltvas jellegű Flora 200x130 cm koromfekete színű elemek kerülnek elhelyezésre, pillérekbe dübelezett fém fülekkel rögzítve.

Műköves munka:

új urnafal készül előregyártott szürke műkö elemekből, csiszolt felülettel. A műkö elemeket alaptesthez és egymáshoz flex csemperagasztóval kell összeragasztani. Szélfogó fal lefedése szürke csiszolt műkö lappal, felső sík lejtve, vízzel.

Nagyatád, 2022. 05. 04.

Szakonyi Gábor
építész tervező
É 14-0341
7500 Nagyatád
Bocskai u. 8.

